

Смета на обустройство колодца колодезным насосом и монтажом автоматики

Глубина монтажа насоса в колодце: **от 5 до 10 метров**

По желанию заказчика комплектацию оборудования можно изменить

| № | Оборудование | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) |
|-----------------------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 1 | Насос колодезный Джилекс Водомет 150/45 А(шт.) | 1 | 10900 | 10900 |
| 2 | Гидроаккумулятор Джилекс 50 ВП(шт.) | 1 | 3300 | 3300 |
| 3 | Манометр(шт.) | 1 | 405 | 405 |
| 4 | Воздухоотводчик(шт.) | 1 | 520 | 520 |
| 5 | Обратный клапан 1"(шт.) | 1 | 550 | 550 |
| 6 | Муфта комбинированная 1"х32 латунная (шт.) | 1 | 500 | 500 |
| 7 | Ниппель 1"х1"(шт.) | 1 | 120 | 120 |
| 8 | Труба ПП Ø 32 мм PN10 (м/п) | 15 | 90 | 1350 |
| 9 | Трос нержавеющей Ø 4 мм (м/п) | 12 | 80 | 960 |
| 10 | Труба ПП Ø 20 мм (м/п) | 3 | 80 | 240 |
| 11 | Крепление для троса в колодце(шт.) | 1 | 150 | 150 |
| 12 | Нержавеющий фиксатор троса (шт.) | 4 | 100 | 400 |
| 13 | Влагозащищенная розетка в колодец(шт.) | 1 | 350 | 350 |
| 14 | Вилка(шт.) | 1 | 80 | 80 |
| 15 | Кабель электрический НГВВГ 3х2.5 (м/п) | 10 | 55 | 550 |
| 16 | Труба ПНД Ø 20 мм(м/п) | 10 | 35 | 350 |
| 17 | Утеплитель Ø 35 мм(шт.) | 1 | 80 | 80 |
| 18 | Утеплитель Ø 69 мм(шт.) | 1 | 120 | 120 |
| 19 | Утеплитель Ø 110 мм(шт.) | 1 | 190 | 190 |
| 20 | Труба канализационная Ø 110 мм(шт.) | 1 | 490 | 490 |
| 21 | Гидропломба для герметизации колодца(шт.) | 1 | 750 | 750 |
| 22 | Комплект фитингов и доп материалов(компл.) | 1 | 5000 | 5000 |
| 23 | Нить Tangit Uni-LOCK | 1 | 200 | 200 |
| 24 | Пластиковые стяжки(уп.) | 1 | 250 | 250 |
| Итого за оборудование: | | | 27805 | |
| Монтажные работы | | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) |
| 1 | Доставка оборудования | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Монтаж насоса в колодец | 1 | 6000 | 6000 |
| 3 | Прорезка отверстия в деревянном перекрытии | 1 | 850 | 850 |
| 4 | Монтаж гидроаккумулятора, автоматики и пуско-наладочные работы | 1 | 5000 | 5000 |
| 5 | Прокол отверстия в бетонном кольце | 1 | 650 | 650 |
| 6 | Монтаж трубопровода на глубину до 1.5 м(с земляными работами) | 3 | 1800 | 5400 |
| Итого за монтажные работы: | | | 17900 | |

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБУСТРОЙСТВА СКВАЖИНЫ: 45705

Цена по акции: **43419,75**

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА УЧАСТОК ДЛЯ ЗАМЕРА БЕСПЛАТНЫЙ!!!

ВНИМАНИЕ:

Акция не распространяется на грунт "ГЛЫБУН"

В стоимость входит монтаж трубопровода на глубину до 1.5 м(с земляными работами) - 3 м.п.



