

## Смета на обустройство колодца колодезным насосом и монтажом автоматики

Глубина монтажа насоса в колодце: **до 5 метров**

По желанию заказчика комплектацию оборудования можно изменить

№	Оборудование	Кол-во	Цена (руб)	Стоимость (руб)
1	Насос колодезный Джилекс Водомет 150/45 А(шт.)	1	10900	10900
2	Гидроаккумулятор Джилекс 50 ВП(шт.)	1	3300	3300
3	Манометр(шт.)	1	405	405
4	Воздухоотводчик(шт.)	1	520	520
5	Обратный клапан 1"(шт.)	1	550	550
6	Муфта комбинированная 1"х32 латунная (шт.)	1	500	500
7	Ниппель 1"х1"(шт.)	1	120	120
8	Труба ПП Ø 32 мм PN10 (м/п)	10	90	900
9	Трос нержавеющей Ø 4 мм (м/п)	6	80	480
10	Труба ПП Ø 20 мм (м/п)	3	80	240
11	Крепление для троса в колодце(шт.)	1	150	150
12	Нержавеющий фиксатор троса (шт.)	4	100	400
13	Влагозащищенная розетка в колодец(шт.)	1	350	350
14	Вилка(шт.)	1	80	80
15	Кабель электрический НГВВГ 3х2.5 (м/п)	10	55	550
16	Труба ПНД Ø 20 мм(м/п)	10	35	350
17	Утеплитель Ø 35 мм(шт.)	1	80	80
18	Утеплитель Ø 69 мм(шт.)	1	120	120
19	Утеплитель Ø 110 мм(шт.)	1	190	190
20	Труба канализационная Ø 110 мм(шт.)	1	490	490
21	Гидропломба для герметизации колодца(шт.)	1	750	750
22	Комплект фитингов и доп материалов(компл.)	1	5000	5000
23	Нить Tangit Uni-LOCK	1	200	200
24	Пластиковые стяжки(уп.)	1	250	250
<b>Итого за оборудование:</b>			<b>26875</b>	
	Монтажные работы	Кол-во	Цена (руб)	Стоимость (руб)
1	Доставка оборудования	1	0	0
2	Монтаж насоса в колодец	1	5000	5000
3	Прорезка отверстия в деревянном перекрытии	1	850	850
4	Монтаж гидроаккумулятора, автоматики и пуско-наладочные	1	5000	5000
5	Прокол отверстия в бетонном кольце	1	650	650
6	Монтаж трубопровода на глубину до 1.5 м(с земляными работами)	3	1800	5400
<b>Итого за монтажные работы:</b>			<b>16900</b>	

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБУСТРОЙСТВА СКВАЖИНЫ: 43775**

Цена по акции: **41586,25**

**ВЫЕЗД МАСТЕРА НА УЧАСТОК ДЛЯ ЗАМЕРА БЕСПЛАТНЫЙ!!!**

ВНИМАНИЕ:

Акция не распространяется на грунт "ПЛЫВУН"

В стоимость входит монтаж трубопровода на глубину до 1.5 м(с земляными работами) - 3 м.п.



