

Смета на обустройство скважины пластиковым кессоном и монтаж насосного оборудования

Глубина монтажа насоса: до 50 м

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Насос скважинный Velatos TF3-110 + кабель 65 м.	1	18400	18400
2	Пластиковый кессон Титан П 1200 +лестница+ муфта	1	42000	42000
3	Труба ПНД Ø32мм	50	55	2750
4	Трос нержавеющей Ø 4 мм.	50	80	4000
5	Оголовок Джилекс ОСП 130-140/32	1	2400	2400
6	Гидроаккумулятор Джилекс 50 ВП	1	2600	2600
7	Комплект автоматики, фитингов и материалов	1	9750	9750
Итого за оборудование:				81900
Монтажные работы		Кол-во	Цена (руб)	Стоимость (руб)
1	Доставка кессона и оборудования	бесплатно		
2	Монтаж кессона (с земляными работами)	1	14000	14000
3	Сборка и монтаж насосной группы	1	10000	10000
4	Монтаж гидроаккумулятора, автоматики и пуско-наладочные работы	1	5000	5000
5	Выводы трубопровода из кессона	1	2500	2500
6	Выводы трубопровода из кессона на летний полив	бесплатно		
Итого за монтажные работы:				31500

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБУСТРОЙСТВА СКВАЖИНЫ: 113400

Цена со скидкой: **107 730**

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА УЧАСТОК ДЛЯ ЗАМЕРА БЕСПЛАТНЫЙ!!!

В стоимость входит вывод из кессона на одно строение и летний полив

Скидка не распространяется на грунт "ПЛЫВУН"

Песок, цемент и опалубка(если потребуется)не входят в стоимость монтажа, предоставляются Заказчиком.



